

# Info

## Kanalbaustelle Hauptstraße und Einfahrt Mitte

Im Zuge des Baues der neuen Tiefgarage, im Bereich des Parkplatzes Mitte, muss der bestehende Mischwasserkanal, mit einem Durchmesser DN 600, umgelegt werden. Durch die beengten Platzverhältnisse bei den angrenzenden Grundstücken erfolgt die Verlegung des neuen Kanales nun über die Hauptstraße, beginnend bei der Apotheke über die Rieser/ Malzer Kreuzung Richtung Einfahrt Mitte und wieder Richtung Parkplatz Mitte. Hinter dem Parkplatz „Hervis“ wird der Kanal an die bestehende Leitung wieder angeschlossen.

In diesem Verlauf befindet sich bereits ein Kanal. Dieser wurde im Herbst 2013 mit einer Kamera befahren, dabei hat sich herausgestellt, dass dieser in den nächsten Jahren zu sanieren ist. Durch die Neuverlegung des Kanals wird dieser Bereich ausgetauscht.

Nach Durchführung einer Abflussberechnung, angepasst an die heutige bzw. zukünftige Situation, wird die Dimension des Kanales zwischen 800 und 900 mm betragen.

Der Kanalbau wird in der Zeit vom 28. April 2014 bis zum 27. Juni 2014 durchgeführt und unterteilt sich in vier Bauphasen:

### **Bauphase 1: Bauzeit vom 28.04.2014 bis 20.05.2014**

Vom Anschlusschacht A3 des bestehenden Kanales wird der Kanal an der Grundgrenze Moigg/Lechner bis zur Zufahrtstraße „Parkplatz Mitte“ geführt. Danach entlang der Straße bis zur Einfahrt Mitte. In diesem Bereich bleibt über die gesamte Bauzeit ein Fahrstreifen zur Verfügung.

### **Bauphase 2: Bauzeit vom 15.05.2014 bis 06.06.2014**

In diesem Bereich wird die entlang des bestehenden Gehsteiges befindliche Kurzparkzone aufgelassen und die Grüninseln samt Bäumen abgetragen. Dadurch wird eine neue Fahrspur geschaffen. Aus Platzgründen (diverse Einbauten wie: Wasser, Gas, Stromleitungen usw.) muss der neue Kanal in der Straßenmitte verlegt werden. Während der Bauausführung wird ein Fahrstreifen in Richtung der Hauptstraße befahrbar bleiben. Der Verkehr, Richtung B169, wird über die untere Hauptstraße umgeleitet.

Nach Fertigstellung des Kanalbaues wird im Bereich der Post eine Busspur errichtet. Durch das Auflassen der Kurzparkzone gegenüber der Post entsteht eine zusätzliche Fahrspur. Das Verlegen der Fahrbahnen in diesem Bereich schafft Platz für eine Busspur vor dem Postgebäude und soll künftig einen besseren Fließverkehr gewährleisten.

### **Bauphase 3: Bauzeit vom 02.06.2014 bis 13.06.2014**

Dieser Zeitraum wird der Schwierigste für alle Beteiligten. Im Kreuzungsbereich sind sämtliche Einbauten wie Wasser, Strom, Gas, Telekom usw. verlegt. Da der Kanal, mit einem Querschnitt von 800-900 mm, die tiefste Einbautiefe aufweist, müssen sämtliche Leitungen untergraben und gesichert werden. Diese Sicherungsarbeiten benötigen einiges an Platz und vor allem Zeit. Während dieser Rohrverlegung wird der gesamte Kreuzungsbereich nicht befahrbar sein und erfordert eine größere Umleitungsführung. Die Einfahrt zur Hauptstraße erfolgt über den Kreisverkehr Nord – Dursterstraße - Sportplatzstraße – Scheulingstraße – Hauptstraße. In der unteren Hauptstraße wird die Einbahnregelung aufgehoben, damit eine Zufahrt bis zur Baustelle möglich ist.

### **Bauphase 4: Bauzeit vom 10.06.2014 bis 27.06.2014**

Die Hauptstraße wird zur Gänze für den Verkehr gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden beidseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. Der KFZ-Verkehr wird über die Pfarrer-Krapf-Straße und Scheulingstraße wieder zur Hauptstraße geleitet. Eine Zufahrt zum Baustellenbereich ist, je nach Baustellenfortschritt, gestattet.

Die Asphaltierungsarbeiten werden im Anschluss der Grabarbeiten durchgeführt. Um Setzungen der Kanalkünette abwarten zu können, wird im heurigen Jahr, die erste Asphaltsschicht, niveaugleich mit dem Altasphalt eingebracht. Die erforderlichen Begrenzungen für Fahrradweg usw. werden provisorisch mittels Farbmarkierungen aufgebracht. Im Jahr 2015 werden sämtliche Gestaltungsarbeiten wie das Versetzen der Randsteine, Pflasterungsarbeiten usw. durchgeführt. Nach Abfräsen der obersten Asphaltsschicht wird die endgültige Belagsschicht eingebaut.

Der Bürgermeister

Günter Fankhauser